

附件2

二次供水泵房内改造费用测算表（以50户为例）

序号	项目名称	单位	特征描述	具体组成部件	综合单价 (元)	备注
1	水箱	个	12m³304 食品级 不锈钢	水箱箱体；内部拉筋。	50000	
2	低区供水 设备	组	品牌熊猫，根据 具体楼层及用户 数量确定型号	水泵；稳压泵；智能变频柜；远程监 控系统；气压罐；不锈钢成套附件； 包括各种阀门、挠性接头、仪表、传 感器、联接管件、底座槽钢等。	51000	
3	高区供水 设备	组	品牌熊猫，根据 具体楼层及用户 数量确定型号	水泵；稳压泵；智能变频柜；远程监 控系统；气压罐；不锈钢成套附件； 包括各种阀门、挠性接头、仪表、传 感器、联接管件、底座槽钢等。	60000	
4	管路改造	套	管材采用 304 食 品级不锈钢	管道配件安装；水泵安装；水泵电 气安装。	29700	
5	电源	组	动力电源柜（根 据电力市场价）	配电柜；计量电表	10200	
6	光纤	路	光纤入泵房（根 据电信市场价）	移动、电信、联通三大运行商均可 以；光纤接口设备。	1200	
7	水质在线 检测	套	哈希、PH 值、 浊度、余氯，每 个水箱一台	PH 值检测模块；浊度检测模块；余 氯检测模块。	76500	
8	视频监控 系统及安 防	组	每个房间一个 模块每个模块 含摄像头 4 个、 门禁 1 个、带远 传功能	网络高清固定机、网络高清智能球 机；存储单元、专用硬盘；拾音器、 POE 交换机、音箱；红外双鉴探测 器、水探测器、水探测器探针、水 质监测与水泵数据采集模块；单门 禁控制器、读卡器、开门按钮、电 插锁（阳极锁）、控制机柜、湿温度 传感器（RS485）、烟雾探测器。	38250	
9	简装修	平方 米	地面贴瓷砖，墙 面 1.5m 以下贴 砖以上刷乳胶 漆、水泵上方含 吊装系统		150	