

23

附件5

供热并网、二次供热管网及用户端改造费用测算表

序号	材料名称	单位	钢管+聚氨酯发泡 (元)	施工及现场恢复费用 (元)	沟槽挖填 (元)	其他费用 (元)	综合单价 (元)	备注
1	预制直埋式保温管 DN65	米	122.63	53.45	45.00	18.44	240	
2	预制直埋式保温管 DN80	米	151.38	66.72	45.00	21.6	285	
3	预制直埋式保温管 DN100	米	173.99	83.38	45.00	24.09	326	
4	预制直埋式保温管 DN125	米	220.75	104.26	45.00	29.23	399	
5	预制直埋式保温管 DN150	米	265.12	130.25	45.00	31.67	472	
6	预制直埋式保温管 DN200	米	393.45	163.04	45.00	43.85	645	
7	预制直埋式保温管 DN250	米	453.93	202.06	45.00	49.88	751	
8	预制直埋式保温管 DN300	米	589.66	247.77	45.00	63.46	946	
9	预制直埋式保温管 DN350	米	758.76	303.61	45.00	80.38	1188	
10	预制直埋式保温管 DN400	米	857.46	339.55	45.00	90.25	1332	
11	并网费(蓝天工程)	平方米					60	含一次网及换热站
12	户用热量表(含安装)	户					1680	
13	分户改造费(住宅)	平方米					52	楼前支管到用户室内(不含散热器)